



ประกาศเทศบาลตำบลหัวสะพาน
เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง

ด้วยเทศบาลตำบลหัวสะพานจะดำเนินการจ้างโครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ขอย้างเทศบาล หมู่ที่ ๑๐ ตำบลหัวสะพาน โดยทำการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ช่วงที่ ๑ ผิวจราจรคอนกรีต กว้าง ๖.๐๐ เมตร ยาว ๘๙ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่เทคอนกรีตไม่น้อยกว่า ๕๓๔ ตารางเมตร ช่วงที่ ๒ ผิวจราจรคอนกรีต กว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๔๔ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่เทคอนกรีตไม่น้อยกว่า ๒๒๐ ตารางเมตร ช่วงที่ ๓ ผิวจราจรคอนกรีต กว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๙๒ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่เทคอนกรีตไม่น้อยกว่า ๔๖๐ ตารางเมตร ช่วงที่ ๔ ผิวจราจรคอนกรีต กว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๖๓ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่เทคอนกรีตไม่น้อยกว่า ๓๑๕ ตารางเมตร รวมมีพื้นที่เทคอนกรีตไม่น้อยกว่า ๑,๕๒๙ ตารางเมตร (รายละเอียด ตามแบบแปลนเทศบาลตำบลหัวสะพานกำหนด)

เพื่อให้การปฏิบัติเป็นไปตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๖๑ ดังนั้น เทศบาลตำบลหัวสะพาน จึงขอเปิดเผยข้อมูลรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ราคาากลาง การคำนวณราคาากลาง รายละเอียดปรากฏตามแบบแสดงรายการค่าใช้จ่ายและราคาากลางแนบท้ายประกาศนี้

จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๑๐ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๓

(นายชัยวัฒน์ แสงมณี)





นายกเทศมนตรีตำบลหัวสะพาน

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ.....โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ขอยข้ามเทศบาลฯ หมู่ที่ ๑๐ ตำบลหัวสะพาน.....
๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ.....กองช่าง.....เทศบาลตำบลหัวสะพาน.....
๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร.....๗๖๔,๕๐๐.- บาท.....
๔. ลักษณะงาน
- โดยสังเขป.....โดยก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ช่วงที่ ๑ ผิวจราจรคอนกรีต กว้าง ๖.๐๐ เมตร ยาว ๘๘ เมตร หน้า ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่เทคอนกรีตไม่น้อยกว่า ๕๓๔ ตารางเมตร. ช่วงที่ ๒ ผิวจราจรคอนกรีต กว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๔๔ เมตร หน้า ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่เทคอนกรีตไม่น้อยกว่า ๒๒๐ ตารางเมตร. ช่วงที่ ๓ ผิวจราจรคอนกรีต กว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๙๒ เมตร หน้า ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่เทคอนกรีตไม่น้อยกว่า ๔๖๐ ตารางเมตร. ช่วงที่ ๔ ผิวจราจร กว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๖๓ เมตร หน้า ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่เทคอนกรีตไม่น้อยกว่า ๓๑๕ ตารางเมตร รวมมีพื้นที่เทคอนกรีตไม่น้อยกว่า ๑,๕๒๙ ตารางเมตร..... (รายละเอียดตามแบบแปลนเทศบาลตำบลหัวสะพาน กำหนด)
๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่.....๑๐ มีนาคม ๒๕๖๓ เป็นเงิน.....๘๐๓,๐๐๐.- บาท.....
๖. บัญชีประมาณการราคากลาง.....
- ๖.๑.....ปร. ๔.....
- ๖.๒.....ปร. ๕.....
- ๖.๓.....
- ๖.๔.....
๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง.....
๑. นายธวัช.....อิทธิวุฒิ.....ตำแหน่งปลัดเทศบาลตำบลหัวสะพาน.....
๒. นายสมชาย.....ฟุกสิน.....ตำแหน่งนายช่างโยธาชำนาญงาน.....
๓. นายสมัย.....ชาวไทย.....ตำแหน่งนายช่างโยธาชำนาญงาน.....

สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง

- ส่วนราชการ เทศบาลตำบลหัวสะพาน
- ประเภทงาน โครงการก่อสร้างถนน ค.ศ.ก. ขอย้างเทศบาล หมู่ที่ 10 ตำบลหัวสะพาน
- เจ้าของงาน เทศบาลตำบลหัวสะพาน
- สถานที่ดำเนินการ หมู่ที่ 10 ตำบลหัวสะพาน อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี
- หน่วยงานออกแบบและรายการ กองช่าง เทศบาลตำบลหัวสะพาน
- แบบเลขที่ กข 8 /2563
- ประมาณราคาตามแบบ ปร.4 จำนวน 1 แผ่น

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและแรงงาน	FACTOR P	รวมค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
		จำนวนเงิน / บาท		จำนวนเงิน/บาท	
1	ประเภทงานอาคาร				
2	ประเภทงานทาง	589,559.44	1.3624	803,215.78	
3	ประเภทงานชลประทาน				
4	ประเภทงานสะพานและท่อเหลี่ยม				
5	ป้ายประชาสัมพันธ์ จำนวน 2 ป้าย			-	
	เงื่อนไข				
	เงินล่วงหน้าจ่าย 0%				
	เงินประกันผลงานหัก 0%				
	ดอกเบี้ยเงินกู้ 6%				
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม(VAT) 7%				
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			803,215.78	
	□ คิดเป็นเงินที่ขอเบิก			803,000.00	
	□ ตัวอักษร	(แปลงเศษสามพันบาทถ้วน)			
	□ ขนาดหรือเนื้อที่	1,529.00 ตารางเมตร			
	□ เฉลี่ยราคาประมาณ	525.18 บาท/ตารางเมตร			
คณะกรรมการกำหนดราคากลาง					
 กรรมการ (นายวิชัช อธิวิทิต)		ปลัดเทศบาล		อนุมัติ	
 กรรมการ (นายสมชาย พูกลิน)		นายช่างโยธา ชำนาญงาน			
 กรรมการ (นายสมชัย ชาวไทย)		นายช่างโยธา ชำนาญงาน		(นายชัยวัฒน์ แสงมณี) นายกเทศมนตรี	

แบบประมาณราคาค่อสร้าง

แบบ ปร.4

ประเภทงาน	โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ขอบข้างเทศบาล หมู่ที่ 10 ตำบลหัวสะพาน	เข้าสู่งาน	เทศบาลตำบลหัวสะพาน	เมตร	ชว	เมตร	หนา	0.15	เมตร หรือมีพื้นที่เทคอนกรีตไม่น้อยกว่า	534 ตารางเมตร
ปริมาณงาน	ช่วงที่ 1 ผิวจราจรคอนกรีตกว้าง	6.00	เมตร	ชว	89	เมตร	หนา	0.15	เมตร หรือมีพื้นที่เทคอนกรีตไม่น้อยกว่า	220 ตารางเมตร
	ช่วงที่ 2 ผิวจราจรคอนกรีตกว้าง	5.00	เมตร	ชว	44	เมตร	หนา	0.15	เมตร หรือมีพื้นที่เทคอนกรีตไม่น้อยกว่า	460 ตารางเมตร
	ช่วงที่ 3 ผิวจราจรคอนกรีตกว้าง	5.00	เมตร	ชว	92	เมตร	หนา	0.15	เมตร หรือมีพื้นที่เทคอนกรีตไม่น้อยกว่า	315 ตารางเมตร
	ช่วงที่ 4 ผิวจราจรคอนกรีตกว้าง	5.00	เมตร	ชว	63	เมตร	หนา	0.15	เมตร หรือมีพื้นที่เทคอนกรีตไม่น้อยกว่า	1,529 ตารางเมตร
									รวมมีพื้นที่เทคอนกรีตไม่น้อยกว่า	

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 10 ตำบลหัวสะพาน อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี
 หน่วยงานออกแบบและรายการ กองช่างเทศบาลตำบลหัวสะพาน
 ประมาณการโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ประมาณการเมื่อวันที่ 10 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2563

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุตั้งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและ แรงงาน (บาท)	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)	ราคาหน่วยละ (บาท)	ราคารวม (บาท)		
1	งานหินทาง								
	1.1 งานปรับแต่งที่ทางเดิม	1,529.00	ตร.ม.	-	-	5.00	7,645.00	7,645.00	
2	งานถนนคอนกรีต								
	2.1 ทรายหยาบรองพื้น	76.45	ลบ.ม.	420.56	32,151.81	15.00	1,146.75	33,298.56	
	2.2 เหล็กตะแกรง wire mesh Ø 4 มม. #0.20 ม.	1,529.00	ตร.ม.	25.79	39,432.91	5.00	7,645.00	47,077.91	
	2.3 คอนกรีต ก2 (Fc=240Ksc)	229.35	ลบ.ม.	1,700.00	389,895.00	310.00	71,098.50	460,993.50	
	2.4 เหล็ก DB 12 มม.	255.74	กก.	18.10	4,628.97	3.30	843.96	5,472.92	
	2.5 เหล็ก RB 19 มม.	617.71	กก.	22.89	14,139.29	2.90	1,791.35	15,930.64	
	2.6 วัสดุรองต่อแอสฟัลท์+ทราย+โฟม+ฉนวนรองต่อ	305.80	ม.	10.00	3,058.00	5.00	1,529.00	4,587.00	
	2.7 ค่าติดตั้งแบบหล่อคอนกรีต	288.00	ม.	-	-	5.00	1,440.00	1,440.00	
	2.8 หินคลุกไหล่ทาง	23.00	ลบ.ม.	545.17	12,538.91	25.00	575.00	13,113.91	
	รวมค่าวัสดุและแรงงาน							589,559.44	